

图例:	
	空调室外机 (住户自理)
	挂式空调室内机 (住户自理)
	柜式空调室内机 (住户自理)
	空调新风换气, 卫生间排气换气
	火灾烟火报警器(≤2只/56个烟火器)
	单栓消火栓
	SG18BESZ-1修修叠合式 油枪枪(≤2只/56个烟火器) 详 GB50202-2002-721
	外窗、排烟窗、分户窗 150厚墙体石夹胶砖多孔
	外窗窗、阳台窗 90厚墙体石夹胶砖多孔
	户内隔墙 (住户自理) 90厚 墙体石夹胶砖多孔
	厨房、卫生间烟道墙200高 C20素混凝土反口
	户内进户门(住户自理)
	洗衣机(住户自理)
	排气道、厨房排气道金属罩 500X350, 详16J9-1-1、A-C-18
	• 冷热水管
	○ 雨水管
	● 地漏
	● 钢筋混凝土柱及剪力墙



注:1、本层为一个防火分区。
2、除特别注明外,所有卫生间地面较相应室内地面抬高50mm,
卫生间排水坡度均为0.5%,按向地漏。
3、除特别注明外,所有墙体厚度及型号规格详见说明。所有门垛均为100mm,
或与柱子齐,局部前墙垛不合模数按用C20素砼。
4、供残疾人使用的门“LYM-4042”应满足GB50763-2012,3.5.3条的相关要求。

层数	建筑面积(m²)	防火分区	火灾种类	危险等级	最大保护面积	最大保护距离	每个设置点灭火器数(具)	每个设置点灭火器级别	所需设置最少点数(点) N=Q/Qe=KS/U	本层共设设置点数	独立成品灭火器箱个数(个)	选型单柜零消设快卷盘组合式消防柜(个)	选型单柜零消设快卷盘消火栓柜(个)	灭火器型号
1层	517.96	1个防火分区	A类	中危	75	20	2	4A	517.96X0.5/75/4=1	1		1个单柜	4	MF/ABC4
标准层	89.54	1个防火分区/层	A类	中危	75	20	2	4A	89.54X0.5/75/4=1	4/层		4个单柜/层		MF/ABC4
避难层	35.3	1个防火分区	A类	中危	75	20	2	4A	35.3X0.5/75/4=1	1		1个单柜		MF/ABC4
总计	备注:1.选型单柜零消设快卷盘组合式消防柜(零2具5KG灭火器)详GB155202,-/Z1. 2.独立成品灭火器箱(零2具5KG灭火器)详满足《灭火器》GA139-2009规范要求.									102(204具)		102个单柜	4	MF/ABC4

注:1.本栋楼为一个防火分区。
2.每具灭火器灭火剂充装量应经消防验收部门审核通过后方可大量配置。
3.室内二次装修或家具布置时,如确需调整灭火器设置位置,应满足本表及《建筑灭火器配置设计规范》GB5014-2005要求。



设计单位:
DESIGN UNIT:



中国城市建设研究院有限公司
CHINA URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD

备注: 未通过施工图审查及相关部门审批的图纸不得作为施工依据

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专业章:

注册建筑师执业章:

注册结构师执业章:

工程名称:

公园壹号(二期)
-30#楼

建设单位: 龙岩市武平福景房地产有限公司

方案主编	谢昌洪	谢昌洪
工程负责人	何建	何建
工程助理负责	李慧丰	李慧丰
专业负责人	何建	何建
专业助理负责	李慧丰	李慧丰
审 定	何建	何建
审 核	何建	何建
校 对	李慧丰 许碧蓉	李慧丰 许碧蓉
设 计	徐 熾	徐 熾
制 图	徐 熾	徐 熾

图名:

一层平面图
总平位置示意图
各项设施统计表

工程编号	B02-41J18	
设计阶段	施工图	
图别—号	建施—001	
版 次	1	
日 期	2021.07	